

N	Codice	Descrizione	U. M.	Prezzo Unit. €
		<b>RIMOZIONI</b>		
1	NP1	Rimozione di pavimentazione in pvc e successivo trasporto e smaltimento alla pubblica discarica dei materiali di risulta		
		(palestra scuola Fermi)		
			mq	11,80
	NP2	Rimozioni di impianti e accessori sportivi e ricollocazione	h	29,10
		<b>TOTALE RIMOZIONI</b>		
		<b>OPERE DA DECORATORE</b>		
2		Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati		
	01.A20.A60.005	Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4 (muri palestra scuola Fermi)		
			mq	2,06
3		Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati		
	01.A20.E30.005	su intonaci interni (muri palestra scuola Fermi)		
			mq	4,37
	01.A20.N00.010	Per le tinteggiature eseguite ad altezza superiore a m 4 verrà corrisposto un aumento di euro 0,50 al m <sup>2</sup> (lire 900 al m <sup>2</sup> ).		
			mq	0,50
4		Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, applicat		
	01.A20.E40.015	Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 4 (muri palestra scuola Fermi)		
			mq	11,34

N	Codice	Descrizione	U. M.	Prezzo Unit. €
		TOTALE OPERE DA DECORATORE		
		<b>OPERE EDILI</b>		
		Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite		
5	01.A12.A10.005	Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20 (pavimento palestra scuola Fermi)		
			m <sup>2</sup>	11,47
		Zoccolino in materiale plastico rigido rinforzato con faesite o simili, con bordi morbidi e sagomati per raccordo tra pavimento e parete		
6	01.P11.E82.005	Prezzo per ogni cm di altezza (pavimento palestra scuola Fermi)		
			ml	0,29
		Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore		
7	01.A12.E60.005	Altezza fino cm 10 - quantitativi almeno m 0,50 (pavimento palestra scuola Fermi)		
			ml	6,78
		TOTALE OPERE EDILI		
		<b>OPERE PER IMPIANTI SPORTIVI</b>		
8	19.P03.A35.215	Provista e posa di manto sportivo sintetico, calandrato e vulcanizzato con particolare struttura a celle chiuse, costituito da gomma poliisoprenica, cariche minerali, vulcanizzati, stabilizzanti e pigmenti coloranti (colori rosso o beige) Il manto dovrà		
	19.P03.A35.220	Idem come sopra, colore a scelta (scuola Fermi)		
			m <sup>2</sup>	44,28
9	19.P03.A40.025	Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice speciale. (Pc) (scuola Fermi)		

## ELENCO PREZZI

## LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA E. FERMI

N	Codice	Descrizione	U. M.	Prezzo Unit. €
			cad	774,69

N	Codice	Descrizione	U. M.	Prezzo Unit. €
10	19.P03.A40.030	Tracciamento per campo gioco pallavolo in vernice speciale. (Pv)		
		(scuola Fermi)		
			cad	446,95
		<b>TOTALE OPERE PER IMPIANTI SPORTIVI</b>		
		<b>OPERE PER RISTRUTT. BLOCCO BAGNO</b>		
11		Ristrutturazione di blocco bagni palestra comprensivo di tutte le opere edili, idrauliche e da serramentista per dare l'opera compiuta		
		(bagni palestra scuola Fermi)		
		prezzo analizzato nel sottocomputo di seguito allegato	a corpo	65.314,23
		<b>TOTALE OPERE PER RISTRUTT. BLOCCO BAGNO</b>		
		<b>TOTALE COMPLESSIVO OPERE</b>		
		<b>costo orario manodopera maggiorato di spese generali e utili d'impresa</b>		
12	CCIAAT	operaio specializzato 34,70 €		
13	CCIAAT	operaio qualificato 32,28 €		
14	CCIAAT	operaio comune 29,10 €		

Piemonte -ed. 2015"

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino n. 22-2013 - pubbl. maggio 2015