

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Comune di Orbassano - Piano Viario 2017 - LOTTO 23P - Via di Nanni

COMMITTENTE: Comune di Orbassano

Data, 28/04/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.A01.B10. 005	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione b ... sa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondità fino a Cm 15 eseguito a macchina Area marciapiede rialzato esistente in porfido	1,00	1515,60			1'515,60		
	marciapiede centrale da sottrarre	1,00	1,26	-65,300		-82,28		
	marciapiede centrale da sottrarre	1,00	1,00	-7,000		-7,00		
	PASSAGGIO PEDONALE 1							
	marciapiede lato destro	1,00	35,88	1,870		67,10		
	marciapiede lato sinistro	1,00	19,30	1,170		22,58		
	PASSAGGIO PEDONALE 2							
	marciapiede lato sinistro	1,00	4,85	2,720		13,19		
	marciapiede lato destro	1,00	5,29	1,520		8,04		
	PASSAGGIO PEDONALE 3							
	marciapiede lato destro	1,00	7,15	2,810		20,09		
	marciapiede lato sinistro	1,00	7,55	1,580		11,93		
	Sommano positivi m²					1'658,53		
	Sommano negativi m²					-89,28		
	SOMMANO m²					1'569,25	12,00	18'831,00
2 01.A23.B95. 005	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della ... fredda ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10 In conglomerato bituminoso							
	PASSAGGIO PEDONALE 1							
	marciapiede lato destro	2,00	1,87			3,74		
	marciapiede lato sinistro	2,00	1,17			2,34		
	passaggio pedonale	2,00	16,10			32,20		
	PASSAGGIO PEDONALE 2							
	marciapiede lato sinistro	1,00	2,72			2,72		
	marciapiede lato destro	1,00	1,52			1,52		
	passaggio pedonale tratto A2	1,00	16,41			16,41		
	passaggio pedonale tratto B2	1,00	16,01			16,01		
	PASSAGGIO PEDONALE 3							
	marciapiede lato destro	2,00	2,81			5,62		
	marciapiede lato sinistro	2,00	1,58			3,16		
	passaggio pedonale tratto A3	1,00	13,52			13,52		
	passaggio pedonale tratto C3	1,00	13,60			13,60		
	SOMMANO m					110,84	5,22	578,58
3 01.A01.C65. 010	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km							
	passaggio pedonale Via di Nanni	1,00	1569,25	0,080		125,54		
	SOMMANO m³					125,54	1,58	198,35
4 01.A23.B60. 025	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile.							
	PASSAGGIO PEDONALE 1							
	marciapiede lato destro	1,00	35,88			35,88		
	marciapiede lato sinistro	1,00	19,30			19,30		
	marciapiede centrale	1,00	45,18			45,18		
	A RIPORTARE					100,36		19'607,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					100,36		19'607,93
	PASSAGGIO PEDONALE 2 marciapiede lato sinistro marciapiede lato destro	1,00 1,00	4,85 5,29			4,85 5,29		
	PASSAGGIO PEDONALE 3 marciapiede lato destro marciapiede lato sinistro marciapiede lato centrale	1,00 1,00 1,00	7,15 7,55 14,00			7,15 7,55 14,00		
	SOMMANO m					139,20	22,39	3'116,69
5 01.P05.B50.0 05	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa							
	PASSAGGIO PEDONALE 1 marciapiede lato destro marciapiede lato sinistro marciapiede centrale passaggio pedonale	1,00 1,00 1,00 1,00	35,88 19,30 45,18 29,45			35,88 19,30 45,18 29,45		
	PASSAGGIO PEDONALE 2 marciapiede lato sinistro marciapiede lato destro passaggio pedonale	1,00 1,00 1,00	4,85 5,29 32,50			4,85 5,29 32,50		
	PASSAGGIO PEDONALE 3 marciapiede lato destro marciapiede lato sinistro marciapiede lato centrale passaggio pedonale	1,00 1,00 1,00 1,00	7,15 7,55 14,00 27,56			7,15 7,55 14,00 27,56		
	SOMMANO m					228,71	4,74	1'084,09
6 01.A23.B50. 005	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quo ... ar posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza							
	PASSAGGIO PEDONALE 1 marciapiede lato destro marciapiede lato sinistro marciapiede centrale passaggio pedonale	1,00 1,00 1,00 1,00	35,88 19,30 45,18 29,45			35,88 19,30 45,18 29,45		
	PASSAGGIO PEDONALE 2 marciapiede lato sinistro marciapiede lato destro passaggio pedonale	1,00 1,00 1,00	4,85 5,29 32,50			4,85 5,29 32,50		
	PASSAGGIO PEDONALE 3 marciapiede lato destro marciapiede lato sinistro marciapiede lato centrale passaggio pedonale	1,00 1,00 1,00 1,00	7,15 7,55 14,00 27,56			7,15 7,55 14,00 27,56		
	SOMMANO m					228,71	14,06	3'215,66
7 07.A19.S30. 030	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel ... fatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64 Chiusini da 64x64							
	SOMMANO cad					5,00 5,00	170,16	850,80
	A RIPORTARE							27'875,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'875,17
8 07.A19.S30. 035	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel ... fatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 80 x 80 Chiusino 80x 80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,38	191,38
9 07.A19.S30. 020	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel ... fatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31 Chiusino 30x30					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	42,57	85,14
10 01.A22.B05. 015	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città'compreso l'onere della cilindratura con ru ... o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 6 area strada da ripristinare	1,00	731,62			731,62		
	SOMMANO m²					731,62	13,95	10'206,10
11 01.A23.A10. 005	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari ... ssi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 PASSAGGIO PEDONALE 1 passaggio pedonale marciapiede lato destro marciapiede lato sinistro	1,00	35,79	16,100		576,22		
		1,00	35,88	1,870		67,10		
		1,00	19,30	1,170		22,58		
	PASSAGGIO PEDONALE 2 passaggio pedonale tratto A2 passaggio pedonale tratto B2 marciapiede lato sinistro marciapiede lato destro	1,00	16,41	5,500		90,26		
		1,00	16,09	1,000		16,09		
		1,00	4,85	2,720		13,19		
		1,00	5,29	1,520		8,04		
	PASSAGGIO PEDONALE 3 passaggio pedonale tratto A3 passaggio pedonale tratto B3 passaggio pedonale tratto C3 marciapiede lato destro marciapiede lato sinistro	1,00	13,52	1,000		13,52		
		1,00	13,58	5,000		67,90		
		1,00	13,60	1,000		13,60		
		1,00	7,15	2,810		20,09		
		1,00	7,55	1,580		11,93		
	SOMMANO m²					920,52	19,66	18'097,42
12 01.A22.A90. 005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base PASSAGGIO PEDONALE 1 passaggio pedonale marciapiede lato destro marciapiede lato sinistro	1,00	35,79	16,100		576,22		
		1,00	35,88	1,870		67,10		
		1,00	19,30	1,170		22,58		
	PASSAGGIO PEDONALE 2 passaggio pedonale tratto A2 passaggio pedonale tratto B2 marciapiede lato sinistro marciapiede lato destro	1,00	16,41	5,500		90,26		
		1,00	16,09	1,000		16,09		
		1,00	4,85	2,720		13,19		
		1,00	5,29	1,520		8,04		
	A RIPORTARE					793,48		56'455,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					793,48		56'455,21
	PASSAGGIO PEDONALE 3							
	passaggio pedonale tratto A3	1,00	13,52	1,000		13,52		
	passaggio pedonale tratto B3	1,00	13,58	5,000		67,90		
	passaggio pedonale tratto C3	1,00	13,60	1,000		13,60		
	marciapiede lato destro	1,00	7,15	2,810		20,09		
	marciapiede lato sinistro	1,00	7,55	1,580		11,93		
	area strada da ripristinare	1,00	731,62			731,62		
	SOMMANO m²					1'652,14	0,63	1'040,85
13 NP. 01	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine, confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme ... a provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito pari a cm 3							
	passaggio pedonale C	1,00	3,00	14,430		43,29		
	passaggio pedonale tratto A2	1,00	16,41	5,500		90,26		
	passaggio pedonale tratto B3	1,00	13,58	5,000		67,90		
	SOMMANO m²					201,45	44,00	8'863,80
14 01.A23.A45. 005	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine, confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme ... a provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito pari a cm 2							
	PASSAGGIO PEDONALE 1							
	passaggio pedonale A-B-D	1,00	532,93			532,93		
	marciapiede lato destro	1,00	35,88	1,870		67,10		
	marciapiede lato sinistro	1,00	19,30	1,170		22,58		
	PASSAGGIO PEDONALE 2							
	passaggio pedonale tratto B2	1,00	16,09	1,000		16,09		
	marciapiede lato sinistro	1,00	4,85	2,720		13,19		
	marciapiede lato destro	1,00	5,29	1,520		8,04		
	PASSAGGIO PEDONALE 3							
	passaggio pedonale tratto A3	1,00	13,52	1,000		13,52		
	passaggio pedonale tratto C3	1,00	13,60	1,000		13,60		
	marciapiede lato destro	1,00	7,15	2,810		20,09		
	marciapiede lato sinistro	1,00	7,55	1,580		11,93		
	area strada da ripristinare	1,00	731,62			731,62		
	SOMMANO m²					1'450,69	6,06	8'791,18
15 01.A21.B35. 005	Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, e ... o a perfetta regola d'arte. per quantitativi superiori a m 150da effettuarsi nella stessa zona Della larghezza di cm8-10							
	PASSAGGIO PEDONALE 1							
	Sigillature passaggio pedonale	1,00	29,53			29,53		
	Sigillature marciapiede lato destro	2,00	1,87			3,74		
	Sigillature marciapiede lato sinistro	2,00	1,17			2,34		
	PASSAGGIO PEDONALE 1							
	sigillatura passaggio pedonale	1,00	16,09			16,09		
	marciapiede lato sinistro	1,00	2,72			2,72		
	marciapiede lato destro	1,00	1,52			1,52		
	PASSAGGIO PEDONALE 3							
	sigillature passaggio pedonale	1,00	27,12			27,12		
	marciapiede lato destro	2,00	2,81			5,62		
	marciapiede lato sinistro	2,00	1,58			3,16		
	A RIPORTARE					91,84		75'151,04

