LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2016

Orbassano Maggio 2016

Il Responsabile
Ufficio Manutenzione
Geom. Andrea Milano

Istruttore Tecnico
Agr. Raffaele Coppola

CITTA' DI ORBASSANO SERVIZIO TECNICO III Settore Gestione del Territorio

Il Responsabile
del Procedimento
Arch. Alberto Bodriti

1	Sfalcio a macchina di tappeti erbosi, compresa la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in discarica o centro di compostaggio del materiale di risulta: a) Superfici fino a mq. 500 b) Superfici superiori a mq. 500 e fino a mq. 2000 c) Superfici superiori a mq. 2000	 €/mq. €/mq. €/mq.	 0,27 0,14 0,08
	Sfalcio a macchina tappeti erbosi con tecnica mulching senza raccolta del materiale di risulta: a) Superfici fino a mq. 500 b) Superfici superiori a mq. 500 e fino a mq. 2000 c) Superfici superiori a mq. 2000	 €/mq. €/mq. €/mq.	 0,13 0,09 0,06
2	Decespugliamento di bordi stradali, ripe, scarpate, fossi invase da rovi arbusti ed erbe infestanti eseguito con mezzo meccanico dotato di braccio decespugliatore con rifinitura, ove necessario, manuale (falce) o meccanica (motosega, decespugliatore). Apposizione durante i lavori di eventuale idonea segnaletica.	€/mq.	0,56
3	Potatura siepi per altezza fino a mt. 2 compresa la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in discarica o centro di compostaggio del materiale di risulta.	€/ml.	1,60
4	Potatura cespugli, compresa la rimozione delle infestanti, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in discarica o centro di compostaggio del materiale di risulta.	€/cadauna	5,00
5	Spollonatura basale dei ricacci degli alberi eseguita a mano o a macchina compresa la raccolta, il trasporto in discarica o centro di compostaggio e lo smaltimento del materiale di risulta.	€/cadauna	1,63
6	Innaffiatura di alberi	€/cadauna	1,10
7	Raccolta foglie secche eseguito a mano o a macchina compreso il trasporto e lo smaltimento in discarica o centro di compostaggio del materiale di risulta	€/mq.	0,16
8	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm. 5, copertura con mastici cicatrizzanti e successivo allontanamento e smaltimento dei detriti e la pulizia del cantiere. Apposizione durante i lavori di eventuale idonea segnaletica. a) Per piante di altezza inferiore a mt. 10 b) Per piante di altezza tra mt. 11 e mt. 20 c) Per piante di altezza tra mt. 21 e mt. 30 d) Per piante di altezza superiore a mt. 30	 €/cadauna €/ cadauna €/cadauna €/cadauna	 70,20 98,50 201,00 305,00
9	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati in parchi e giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm. 5, copertura con mastici cicatrizzanti e successivo allontanamento e smaltimento dei detriti e la pulizia del cantiere. Apposizione durante i lavori di eventuale idonea segnaletica. a) Per piante di altezza inferiore a mt. 10 b) Per piante di altezza tra mt. 11 e mt. 20 c) Per piante di altezza tra mt. 21 e mt. 30 d) Per piante di altezza superiore a mt. 30	 €/cadauna €/ cadauna €/cadauna €/cadauna	 52,40 66,00 133,00 233,00
10	Messa a dimora di alberi comprendente lo scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore, 20 Kg. di letame, 3 legature con pezze di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e 6 bagnature di cui la prima al momento della piantumazione: a) buca di mt. 1 x 1 x 0,70 (circonf. albero inferiore a cm. 25)	 €/cadauna	 38,70

	b) buca di mt. 1,50 x 1,50 x 1 (circonf. albero compresa tra 20 e 40 cm.) c) buca di mt. 2 x 2 x 1 (circonf. albero superiore a cm. 40)	€/cadauna €/cadauna	95,73 148,45
11	Distribuzione di prodotto diserbante da spandere su marciapiedi e bordi stradali con eventuale estirpazione manuale o meccanica di erbe infestanti non trattabili con diserbante	€/mq.	0,18
12	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica. Apposizione durante i lavori di eventuale idonea segnaletica. a) per piante di altezza inferiore a mt. 10 b) per piante di altezza da mt. 11 a mt. 20 c) per piante di altezza da mt. 21 a mt. 30 d) per piante di altezza superiore a mt. 30	 €/cadauna €/cadauna €/cadauna €/cadauna	 116,00 145,00 258,00 409,00
13	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi e giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica. Apposizione durante i lavori di eventuale idonea segnaletica. a) per piante di altezza inferiore a mt. 10 b) per piante di altezza da mt. 11 a mt. 20 c) per piante di altezza da mt. 21 a mt. 30 d) per piante di altezza superiore a mt. 30	 €/cadauna €/cadauna €/cadauna €/cadauna	 70,40 101,00 190,00 324,00
14	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in: condizioni di minina o ridotta difficoltà (esemplificabili con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini o su strade a bassa densità di traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere a) Piante di altezza fino a 16 mt b) Piante di altezza oltre a 16 mt	 €/cadauna €/cadauna	 62,50 94,90
15	Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista e distribuzione di gr. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti. Buca di cm. 30x30x30	€/ cadauna	5,45
16	Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista e distribuzione di gr. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti. Buca di cm. 50x50x50	€/ cadauna	12,18